

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง สายทางแยกสายชลประทาน – คุ่มเสิงสาง หมู่ที่ ๙ บ้านปากจาบ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๑,๘๐๐ บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานปรับปรุงถนนลงลูกรัง สายทางแยกสายชลประทาน – คุ่มเสิงสาง หมู่ที่ ๙ บ้านปากจาบ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ความยาว ๔๒๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดแนบท้าย) ฯ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๙๑,๘๐๐ บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น, ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายศุภรัช นิจประทุม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ จำเริญวิวัฒน์ พิพิธกุล	ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กรรมการ
๗.๓ พ.อ.อ.กฤตพรต สวัสดิ์รักษา	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลราคาค่าก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง สายทางแยกสายชลประทาน – คุ่มเสิงสาง หมู่ที่ ๙ บ้านปากจวบ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ความยาว ๔๒๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลบ.ม.

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากจวบ หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
ประมาณการเมื่อวันที่ ๓๗ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	ประเภทงานทาง	๖๗,๔๑๔.๒๐	๑.๓๖๒๔	๙๑,๘๔๕.๑๑	
	เงื่อนไข				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	-เงินหักประกันผลงาน				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๙๑,๘๔๕.๑๑			
	คิดราคาเพียง	๙๑,๘๐๐.๐๐			
	ตัวอักษร	(เก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)			
	ราคาเฉลี่ย	๔๓.๗๑ บาท/ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาค่าปรับปรุงถนนลูกรัง เป็นราคาที่เหมาะสม
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายศุภรัช นิยมประทุม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)จ.อ.กรรมการ

(วิวัฒน์ พิพิธกุล)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ

(ลงชื่อ)พ.อ.อ.กรรมการ

(กฤตพรต สวัสดิ์รักษา)

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

ใบแสดง ปริมาณ และราคา

โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง สายทางแยกสายชลประทาน - คุ่มเสิงสาง หมู่ที่ ๙ บ้านปากจาบ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ความยาว ๔๒๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลบ.ม.

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากจาบ หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ งาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน
				@	รวม	@	รวม	
๑.	งานพื้นทางลูกรัง							
๑.๑	ลูกรัง(คิวนั่น)	๒๑๐	ลบ.ม.	-	-	๓๒๑.๐๒	๖๗,๔๑๔.๒๐	๖๗,๔๑๔.๒๐
	(รวม ๑)							๖๗,๔๑๔.๒๐

งานพื้นทางลูกรัง

ราคาน้ำมันดีเซล	๒๖.๐๐ - ๒๖.๙๙ บาท/ลิตร
ค่าวัสดุจากที่แหล่ง	๑๕.๐๐ บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคางาน(ชุด-ชน)	๓๑.๔๗ บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน ระยะทาง ๓๕ กิโลเมตร	๑๒๐.๓๙ บาท/ลบ.ม.
รวม	๑๖๖.๘๖ บาท/ลบ.ม.
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ ๑.๖๐%	๒๖๖.๘๘ บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ	๕๔.๐๔ บาท/ลบ.ม.
รวมค่าลูกรัง	๓๒๑.๐๒ บาท/ลบ.ม.

(นายศุภชัย นิจประทุม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

คำสัตยาบัน (วิรัตน์ พิพิศกค)
นักมณฑลกันและนภาพ สาธารณกัม

พ.อ.อ. (กฤตพรต สวัสดิ์รักษา)
เจ้าพนักงานธุรการ